

BAYERSTRASSE 35-37, MÜNCHEN

Neubau Hotel am Hauptbahnhof



Unsere Herausforderung

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten konnte die für den Neubau eines Hotels benötigte Baugrube nicht geböschert hergestellt werden. Der Neubau tangiert die U-Bahn-Linie U4/U5 unmittelbar parallel zur Bayerstraße.

Die Baugrubensicherung erfolgte mittels überschnittener Bohrpfahlwand sowie einer Spundwand.

Die direkt angrenzenden Gebäude mussten mit Hilfe einer Düsenstrahl-injektion unterfangen werden. Der DSV-Körper wurde mit Verpressankern ausgesteift.

Viele Jahre, viele Projekte, viel Know-how

Bauherr

Bayerische Hausbau Immobilien
GmbH & Co. KG, München

Bauzeit

2012

Leistungen IGG

- Beratung
- Objektplanung Baugrube
- Tragwerksplanung Lph. 3 bis 5
- Bauüberwachung